

Kosztorys ofertowy

Rodzaj robót (branża):	Budowlana
Inwestycja:	„Przebudowa i remont budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: Zadanie 1: Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki Auli Nova, Zadanie 2: Remont strefy wejściowej budynku dydaktycznego, fasad i portierni.”
Adres:	61-809 Poznań, ul. Święty Marcin 87
Kody CPV:	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Inwestor:	Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 87 61-809 Poznań

Podane w przedmiarze pozycje katalogów nakładów rzeczowych (KNR, KNNR) nie są obowiązującą podstawą przy opracowywaniu wyceny ofertowej - stanowią uzupełnienie opisu robót zawartych w przedmiarze.

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	UME1 B01 ST 01	Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki Auli Nova				
1.1	KNR-W 2-02 1040-0200	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe automatyczne o wym 1800x3560 mm - element fasady wejściowej F2	m2	6,41		
1.2	KNR-W 2-02 1040-0100	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wym. 900x3560 mm szt.4 - elementy fasady wejściowej F2	m2	12,82		
1.3	KNR-W 2-02 1040-0500	Ścianka aluminiowa szklana o wymiarach 6960x3560 mm - element fasady wejściowej F2	m2	24,78		
1.4	KNR AL-01 0604 07	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego po przeprowadzeniu rozbudowy	szt.	1,00		
1.5	KNR-W 2-02 1040-0500	Ścianka aluminiowa szklana o wymiarach 2910x3820 mm - fasada F3 wewnętrzna EI 30 szt.1	m2	11,12		
1.6	KNR-W 2-02 1040-0500	Ścianka aluminiowa szklana o wymiarach 3550x3820 mm - fasada F4 wewnętrzna EI 30 szt.1	m2	13,56		
1.7	KNR-W 2-02 1039-0300	Okna aluminiowe techniczne, konstrukcje ppoż EI 60 o wym.460x2160 mm szt. 13	m2	12,92		
2	UME1 B02 ST 01	Remont strefy wejściowej budynku dydaktycznego, fasad i portierni				
2.1	Analiza własna wg KNR-W 2-02 1040-0500 ST 01	Demontaż istniejącego wiatrołapu wraz z koniecznymi robotami uzupełniającymi np. wyprawki tynkarskie lub malarskie, usunięcie na wskazane przez Inwestora miejsce itp.	m2	33,82		
2.2	Analiza własna wg KNNR 8 0422-0100 ST 01	Demontaż grzejnika zamontowanego w przestrzeni istniejącego wiatrołapu wraz z zaślepieniem zasilania i powrotu czynnika grzewczego	kpl.	1,00		
2.3	oferta rynkowa ST 01	Demontaż i ponowny montaż oprawy oświetleniowej - plafon z piktogramem	kpl.	1,00		
2.4	oferta rynkowa ST 01	Demontaż na fasadzie wejściowej do wiatrołapu belki złożonej z opraw oświetleniowych świetlówek oraz 2 szt naświetlaczy wraz z zabezpieczeniem przewodów zasilających w puszkach rozgałęźnych	kpl.	1,00		
2.5	Analiza własna wg BCM 5.a.1242.01 3 kw. 2017r ST 01	Demontaż istniejącej recepcji wraz z elementami ściennymi i usunięciem materiałów z rozbiórki poza obszar remontu	m3 k.b.	26,51		
2.6	KNR-W 2-02 0108-0101	Ściany budynków o grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego	m2	5,64		
2.7	KNNR 2 0306-0100 analogia	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego grubość ściany 15 cm	m3	3,73		
2.8	KNR 2-02 2007-0300 + KNR 2-02 2007-0431	Montaż konstrukcji rusztów kształowników metalowych oraz okładziny z płyt gipsowych ognioodpornych pojedynczych	m2	13,54		
2.9	oferta rynkowa ST 01	Demontaż i ponowny montaż oprawy oświetleniowej - belka zawieszana	kpl.	1,00		
2.10	Analiza własna wg	Tynki wewnętrzne zwykłe	m2	46,40		
2.11	KNR 2-02	Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi	m2	74,94		
2.12	KNNR 2 1801-0100	Okładziny ścian z płyt prostokątnych o grubości 4 cm piaskowiec identyczny z istniejącym	m2	37,05		
2.13	KNNR 2 1807-0101 ST 01	Naprawa wraz z rozbiórką oraz montaż nowych elementów posadzki o grubości 1,5 cm z płyt prostokątnych granit o wym. 45x45 cm - miejsca demontaży innych elementów wystroju, ścianek, fasad istniejących itp.	m2	18,48		
2.14	KNNR 2 1807-0500	Cokołiki wysokości 10 cm i grub. 15 mm z kamienia jak posadzka - elementy nowe oraz zniszczone podczas robót rozbiórkowych	m	12,92		
2.15	KNNR 2 1103-0100+KNNR 2 1104-0200	Drzwi płytowe EI 30 wewnętrzne pełne D.01 z ościeżnicą drewnianą	m2	1,80		
2.16	KNNR 2 1103-0100+KNNR 2 1104-0200	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne D.02 z ościeżnicą drewnianą	m2	1,80		
2.17	oferta rynkowa ST 01	Wyposażenie meblowe z materiałów drewnopochodnych w tym blaty i zabudowa meblowa	m	6,39		
2.18	oferta rynkowa ST 01	Montaż bramy rolowanej EI 60 [żaluzja wewnętrzna o wymiarach 235x242 cm]. W komplecie napęd elektryczny centralka sterująca z możliwością podłączenia do czujki dymu lub centrali pożarowej budynku, zasilacz akumulatorowy	kpl.	1,00		
2.19	oferta rynkowa ST 01	Montaż bramy rolowanej [żaluzja wewnętrzna o wymiarach 235x242 cm]. W komplecie napęd elektryczny, zasilacz akumulatorowy	kpl.	1,00		
2.20	oferta rynkowa ST 01	Montaż bramy rolowanej [żaluzja wewnętrzna o wymiarach 150x170 cm]. W komplecie napęd elektryczny, zasilacz akumulatorowy	kpl.	1,00		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
2.21	Analiza własna wg KNR 2-15 0424-0100 ST 01	Dostawa i montaż kurtyn powietrznych o szerokości szczeliny nawiewu 150 cm wg opisu w projekcie wraz z zaworami 2-drogowymi i przewodami elastycznymi zasilającymi. W cenie należy uwzględnić koszt wykonania próby ciśnieniowej instalacji po dokonaniu przeróbek	szt.	2,00		
2.22	Analiza własna wg KNR-SEK 05-08T 0604-0200 ST 01	Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym oraz 2 czujniki naciśnięte oraz wykonanie wszelkich niezbędnych podłączeń instalacji słaboprądowej z ułożeniem przewodu LIYCY min. 4x0,5 mm ²	kpl.	1,00		
2.23	KNR-W 2-02 1040-0500	Ścianka aluminiowa szklana wiatrotapu w osi "A" o wymiarach 4360x3620 mm - fasada F1 wewnętrzna szt.1	m2	15,78		
2.24	KNR-W 2-02 1040-0500	Fasady szklane F5 i F6 klatek schodowych o wymiarach 2580 mm i wysokości do 8340 mm wg projektu - wewnętrzne po szt.1	szt.	2,00		