

Dziewięć

Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej : Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej
61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
Akademia Muzyczna w Poznaniu : Akademia Muzyczna w Poznaniu
ul. Św. Marcin 87, Poznań : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
BRANŻA : Prace budowlane

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Koszty zakupu [Kz] | % Mbezp |
| Koszty pośrednie [Kp] | % Rbezp, Sbezp |
| Zysk [Z] | % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp) |

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wylczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Roboty budowlane | | | |
| 1 | Kalkulacja d.1 własna | Wyniesienie mebli z pomieszczeń | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 404-05- d.1 04-06-00 | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | 25.5 | m ² | 25.500 | |
| | | | | RAZEM | 25.500 |
| 3 | KNR 401-08- d.1 15-08-00 | Zerwanie listew przyściennych | metr | | |
| | | 30 | metr | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 4 | KNR 404-05- d.1 04-03-00 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (łącznie z płytkami na ścianach) | m ² | | |
| | | 64.8 | m ² | 64.800 | |
| | | | | RAZEM | 64.800 |
| 5 | KNR 404-04- d.1 04-06-00 | Analogia/ Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek tynkowanych- ściany G-K | m ² | | |
| | | 12.6 | m ² | 12.600 | |
| | | | | RAZEM | 12.600 |
| 6 | KNR 404-01- d.1 02-06-00 | Rozebranie murów w budynkach wys ponad 9 m z cegły na zaprawie cementowej | m ³ | | |
| | | 1.044 | m ³ | 1.044 | |
| | | | | RAZEM | 1.044 |
| 7 | KNR AT-17 d.1 0101-01 | Wiercenie otworów głębokości do 40cm śr. 40mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 8 | KNR AT-17 d.1 0104-05 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o gr. powyżej 15 do 40 cm, miejsce cięcia ściana | m ² | | |
| | | 3.28 | m ² | 3.280 | |
| | | | | RAZEM | 3.280 |
| 9 | KNR AT-12 d.1 0103-03 | Ścianki działowe na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 100 jednowarstwowe 100-01. Prace w pomieszczeniu mniejszym niż 5m ² | m ² | | |
| | | 2 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 | KNR AT-12 d.1 0103-03 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie na kleju gipsowego suche tynki | m ² | | |
| | | 49.3 | m ² | 49.300 | |
| | | | | RAZEM | 49.300 |
| 11 | KNR 401-07- d.1 11-01-00 | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m ² | m ² | | |
| | | 3 | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 12 | KNR 202-11- d.1 34-02-00 | Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi | m ² | | |
| | | 203.1 | m ² | 203.100 | |
| | | | | RAZEM | 203.100 |
| 13 | KNR 401-12- d.1 04-08-00 | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 173.1 | m ² | 173.100 | |
| | | | | RAZEM | 173.100 |
| 14 | KNR 401-12- d.1 04-02-00 | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 173.1 | m ² | 173.100 | |
| | | | | RAZEM | 173.100 |
| 15 | KNR 202-08- d.1 29-01-00 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej | m ² | | |
| | | 30 | m ² | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 16 | KNR 202-08- d.1 29-04-00 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą | m ² | | |
| | | 30 | m ² | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 17 | KNR 401-08- d.1 09-04-00 | Uzupełnienie posadzki z płytek po zamurowaniu drzwi | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNR 202-08- d.1 42-01-00 | Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m ² | metr | | |
| | | 10 | metr | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 19 | KSNR S002- d.1 10-03-02-00 | Montaż ościeżnica stalowa FD-7 | szt | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 | WKNR d.1 W202-10-20- 05-00 | Skrzydła drzwiowe szklone jednoskrzydłowe o pow ponad 1,6 m2, wewnętrzne 1-krotnie malowane fabrycznie wykończone | m ² | | |
| | | 2.7 | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 21 | Kalkulacja d.1 własna | Ścianka szklana szczelna z drzwiami | m ² | | |
| | | 5.3 | m ² | 5.300 | |
| | | | | RAZEM | 5.300 |
| 22 | KNR 401-08- d.1 08-06-00 | Analogia/ Szlifowanie powierzchni | m ² | | |
| | | 25.5 | m ² | 25.500 | |
| | | | | RAZEM | 25.500 |
| 23 | KNR 202-11- d.1 13-02-01 | Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. ok 12-16 mm - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 , klasa użytkowa 33, trudnoza- palność Cfl-S1, absorpcja akustyczna 19dB, pomieszczenie 107 | m ² | | |
| | | 25.5 | m ² | 25.500 | |
| | | | | RAZEM | 25.500 |
| 24 | KNR 202-28- d.1 09-05-01 | Listwa podłogowa | metr | | |
| | | 3 | metr | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 25 | WKNR d.1 W202-10-29- 05-00 | Ścianki ustępowe z drzwiami, okucia białe | m ² | | |
| | | 6.5 | m ² | 6.500 | |
| | | | | RAZEM | 6.500 |
| 26 | KNR 401-11- d.1 11-02-00 | Demontaż fasady wokół okna | m ² | | |
| | | 4 | m ² | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 27 | Kalkulacja d.1 własna | Demontaż elewacji z podnośnika kołowego - 2 dni | kmpl | | |
| | | 1 | kmpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 | KNR 401-03- d.1 54-06-00 | Wykucie z muru okna aluminiowego | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 | KNR 401-03- d.1 54-12-00 | Wykucie z muru podokienników | metr | | |
| | | 1 | metr | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 | KNR 401-04- d.1 07-01-00 | Obsadzenie kołnierzy ciepłych wokół okien | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 31 | KNR 202-10- d.1 24-01-50 | Okna aluminiowe pow do 1,0 m2 szklone na budowie- wraz z automatem do otwarcia | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 32 | KNR 202-01- d.1 29-01-03 | Obsadzenie podokienników konglomerat szer 50cm | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 | KNR 202-10- d.1 11-01-00 | Analogia / wykonanie dodatkowej ramy wokół okna | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 34 | WKNR d.1 W401-12-16- 01-00 | Zabezpieczenie folią | m ² | | |
| | | 100 | m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 35 | KNR 401-01- d.1 08-09-00 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 5 | m ³ | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 36 | KNR 401-01- d.1 08-10-00 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17 | m ³ | | |
| | | 5 | m ³ | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 37 | Kalkulacja d.1 zakładowa | Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci 1.6*5 | Mg Mg | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 38 | Kalkulacja d.1 własna | Wniesienie mebli do pomieszczeń 1 | m ² m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 39 | Kalkulacja d.1 własna | Zabudowa regału w nowym przejściu 7.5 | m ² m ² | 7.500 | |
| | | | | RAZEM | 7.500 |
| 2 | | Roboty instalacyjne | | | |
| 40 | KNR 404-07- d.2 05-02-00 | Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 41 | KNR 404-07- d.2 05-10-00 | Demontaż zlewozmywaków 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 42 | KNR 404-07- d.2 05-11-00 | Demontaż muszli pisuarowych 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 43 | KNR 404-07- d.2 05-05-00 | Demontaż misek klozetowych 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 44 | KNR 404-07- d.2 03-08-00 | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych fi 50-100 3 | metr metr | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 45 | KNR 402-02- d.2 33-08-00 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW fi 110 mm 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 46 | KNR 402-02- d.2 33-06-00 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW fi 50 mm 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 47 | KNR 404-07- d.2 01-04-00 | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych OC fi do 25 4 | metr metr | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 48 | KNR 402-05- d.2 09-02-00 | Wymiana zaworu grzejnikowego fi 20 mm 2 | szt szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 49 | KNR 407-03- d.2 28-08-00 | Demontaż grzejnika 2-płytowego długość 100 cm i wys 60-90 cm 2 | szt szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 50 | KNR 407-03- d.2 16-02-00 | Montaż grzejnika na ścianie murowanej dwupłytowe 2 | szt szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 51 | KNR 401-03- d.2 33-15-00 | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej 3 | szt szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 52 | KNR 401-03- d.2 37-03-00 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej 16.5 | metr metr | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 53 | KNR 215-02- d.2 05-04-00 | Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110 5 | metr metr | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 54 | KNR 215-02- d.2 05-02-00 | Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50 2.5 | metr metr | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 55 | KNR 215-02- d.2 08-03-00 | Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 50 | szt | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|---|-------|--------------|---------------|
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 56 | KNR 215-02-d.2 08-05-00 | Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 57 | KNR 215-02-d.2 21-02-00 | Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z półnogą | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 58 | KNR 215-01-d.2 28-01-00 | Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych fi 20 | metr | | |
| | | 14 | metr | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 59 | KNR 401-03-d.2 26-01-00 | Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi | metr | | |
| | | 16.5 | metr | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 60 | KNR 215-02-d.2 24-03-00 | Ustęp porcelanowy "kompakt" | kompl | | |
| | | 2 | kompl | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 61 | KNR 215-01-d.2 07-01-00 | Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 62 | KNR 215-01-d.2 07-07-00 | Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe fi 15 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 63 | KNR 215-01-d.2 12-02-40 | Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 20 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 64 | KNR 215-01-d.2 15-01-00 | Bateria umywalkowa ścienna fi 15 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 65 | KNR 215-01-d.2 10-04-00 | Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych fi do 65 | metr | | |
| | | 14 | metr | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 66 | KNR 217-01-d.2 37-01-00 | Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000 | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | | Roboty elektryczne | | | |
| 67 | KNR 403-11-d.3 34-01-00 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 68 | KNR 403-11-d.3 16-01-00 | Demontaż przewodów wtykowych na podłożu gipsowym | metr | | |
| | | 20 | metr | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 69 | KNR 403-11-d.3 20-03-00 | Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami, przewód o przekroju do 2,5 mm ² | szt | | |
| | | 5 | szt | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 70 | KNNR N005-d.3 12-07-01-00 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | metr | | |
| | | 24.1 | metr | 24.100 | |
| | | | | RAZEM | 24.100 |
| 71 | KNNR N005-d.3 02-04-02-00 | Przewód wtykowy YDYt w tynku na podłożu innym niż betonowe | metr | | |
| | | 50 | metr | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 72 | KNNR N005-d.3 12-08-01-00 | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | | |
| | | 45 | metr | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 73 | KNNR N005-d.3 03-02-01-00 | Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza | szt | | |
| | | 6 | szt | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 74 | KNNR N005-d.3 04-05-01-00 | Montaż rozdzielnicy do 10 kg przez zabetonowanie do podłoża 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 75 | KNNR N005-d.3 03-06-01-01 | Łącznik instalacyjny natynkowo-wtynkowy w puszcze szczękowej 8 | szt szt | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 76 | KNNR N005-d.3 03-08-01-00 | Gniazdo wtyczk p.t. końcowe 13 | szt szt | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 77 | KNNR N005-d.3 05-02-03-00 | Montaż oprawy świetlówkowej przykręcanej 2x40W 4 | kmpl kmpl | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 78 | Kalkulacja d.3 własna | Przewody wtynkowe instalacji niskoprądowej telefonii i internetu 50 | metr metr | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 79 | KNNR 403-05-d.3 07-01-00 | Gniazda wtykowe telefoniczne/ internet podwójne 2 | szt szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 80 | Kalkulacja d.3 zakładowa | Pomiary instalacji elektrycznej i niskoprądowej 1 | kmpl kmpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--------|-----------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty budowlane | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja własna | Wyniesienie mebli z pomieszczeń | m ² | 1 | | |
| 2 d.1 | KNR 404-05-04-06-00 | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych | m ² | 25.5 | | |
| 3 d.1 | KNR 401-08-15-08-00 | Zerwanie listew przyściennych | metr | 30 | | |
| 4 d.1 | KNR 404-05-04-03-00 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (łącznie z płytkami na ścianach) | m ² | 64.8 | | |
| 5 d.1 | KNR 404-04-04-06-00 | Analogia/ Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek tynkowanych- ściany G-K | m ² | 12.6 | | |
| 6 d.1 | KNR 404-01-02-06-00 | Rozebranie murów w budynkach wys ponad 9 m z cegły na zaprawie cementowej | m ³ | 1.044 | | |
| 7 d.1 | KNR AT-17 0101-01 | Wiercenie otworów głębokości do 40cm śr. 40mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | m ² | 50 | | |
| 8 d.1 | KNR AT-17 0104-05 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o gr. powyżej 15 do 40 cm, miejsce cięcia ściana | m ² | 3.28 | | |
| 9 d.1 | KNR AT-12 0103-03 | Ścianki działowe na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 100 jednowarstwowe 100-01. Prace w pomieszczeniu mniejszym niż 5m2 | m ² | 2 | | |
| 10 d.1 | KNR AT-12 0103-03 | Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie na kleju gipsowego suche tynki | m ² | 49.3 | | |
| 11 d.1 | KNR 401-07-11-01-00 | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2 | m ² | 3 | | |
| 12 d.1 | KNR 202-11-34-02-00 | Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi | m ² | 203.1 | | |
| 13 d.1 | KNR 401-12-04-08-00 | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 173.1 | | |
| 14 d.1 | KNR 401-12-04-02-00 | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m ² | 173.1 | | |
| 15 d.1 | KNR 202-08-29-01-00 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej | m ² | 30 | | |
| 16 d.1 | KNR 202-08-29-04-00 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą | m ² | 30 | | |
| 17 d.1 | KNR 401-08-09-04-00 | Uzupełnienie posadzki z płytek po zamurowaniu drzwi | m ² | 1 | | |
| 18 d.1 | KNR 202-08-42-01-00 | Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m2 | metr | 10 | | |
| 19 d.1 | KSNR S002-10-03-02-00 | Montaż ościeżnica stalowa FD-7 | szt | 2 | | |
| 20 d.1 | WKNR W202-10-20-05-00 | Skrzydła drzwiowe szklone jednoskrzydłowe o pow ponad 1,6 m2, wewnętrzne 1-krotnie malowane fabrycznie wykończone | m ² | 2.7 | | |
| 21 d.1 | Kalkulacja własna | Ścianka szklana szczelna z drzwiami | m ² | 5.3 | | |
| 22 d.1 | KNR 401-08-08-06-00 | Analogia/ Szlifowanie powierzchni | m ² | 25.5 | | |
| 23 d.1 | KNR 202-11-13-02-01 | Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. ok 12-16 mm - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 , klasa użytkowa 33, trudnozapałność Cfl-S1, absorpcja akustyczna 19dB, pomieszczenie 107 | m ² | 25.5 | | |
| 24 d.1 | KNR 202-28-09-05-01 | Listwa podłogowa | metr | 3 | | |
| 25 d.1 | WKNR W202-10-29-05-00 | Ścianki ustępowe z drzwiami,okucia białe | m ² | 6.5 | | |
| 26 d.1 | KNR 401-11-11-02-00 | Demontaż fasady wokół okna | m ² | 4 | | |
| 27 d.1 | Kalkulacja własna | Demontaż elewacji z podnośnika kołowego - 2 dni | kmpl | 1 | | |
| 28 d.1 | KNR 401-03-54-06-00 | Wykucie z muru okna aluminiowego | szt | 1 | | |
| 29 d.1 | KNR 401-03-54-12-00 | Wykucie z muru podokienników | metr | 1 | | |
| 30 d.1 | KNR 401-04-07-01-00 | Obsadzenie kołnierzy ciepłych wokół okien | szt | 1 | | |
| 31 d.1 | KNR 202-10-24-01-50 | Okna aluminiowe pow do 1,0 m2 szklone na budowie-wraz z automatem do otwarcia | m ² | 1 | | |
| 32 d.1 | KNR 202-01-29-01-03 | Obsadzenie podokienników konglomerat szer 50cm | szt | 1 | | |
| 33 d.1 | KNR 202-10-11-01-00 | Analogia / wykonanie dodatkowej ramy wokół okna | m ² | 1 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|------------------------------|---|----------------|---------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 d.1 | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie folią | m ² | 100 | | |
| 35 d.1 | KNR 401-01-08-09-00 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 5 | | |
| 36 d.1 | KNR 401-01-08-10-00 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17 | m ³ | 5 | | |
| 37 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci | Mg | 1.6*5 = 8.000 | | |
| 38 d.1 | Kalkulacja własna | Wniesienie mebli do pomieszczeń | m ² | 1 | | |
| 39 d.1 | Kalkulacja własna | Zabudowa regału w nowym przejściu | m ² | 7.5 | | |

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|--------------------------------|--|-------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | Roboty instalacyjne | | | | |
| 40 | KNR 404-07- d.2 05-02-00 | Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych | szt | 1 | | |
| 41 | KNR 404-07- d.2 05-10-00 | Demontaż zlewozmywaków | szt | 1 | | |
| 42 | KNR 404-07- d.2 05-11-00 | Demontaż muszli pisuarowych | szt | 1 | | |
| 43 | KNR 404-07- d.2 05-05-00 | Demontaż misek klozetowych | szt | 1 | | |
| 44 | KNR 404-07- d.2 03-08-00 | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych fi 50-100 | metr | 3 | | |
| 45 | KNR 402-02- d.2 33-08-00 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW fi 110 mm | szt | 1 | | |
| 46 | KNR 402-02- d.2 33-06-00 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW fi 50 mm | szt | 1 | | |
| 47 | KNR 404-07- d.2 01-04-00 | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych OC fi do 25 | metr | 4 | | |
| 48 | KNR 402-05- d.2 09-02-00 | Wymiana zaworu grzejnikowego fi 20 mm | szt | 2 | | |
| 49 | KNR 407-03- d.2 28-08-00 | Demontaż grzejnika 2-płytowego dług 100 cm i wys 60-90 cm | szt | 2 | | |
| 50 | KNR 407-03- d.2 16-02-00 | Montaż grzejnika na ścianie murowanej dwupłytowe | szt | 2 | | |
| 51 | KNR 401-03- d.2 33-15-00 | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej | szt | 3 | | |
| 52 | KNR 401-03- d.2 37-03-00 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej | metr | 16.5 | | |
| 53 | KNR 215-02- d.2 05-04-00 | Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110 | metr | 5 | | |
| 54 | KNR 215-02- d.2 05-02-00 | Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50 | metr | 2.5 | | |
| 55 | KNR 215-02- d.2 08-03-00 | Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 50 | szt | 2 | | |
| 56 | KNR 215-02- d.2 08-05-00 | Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110 | szt | 2 | | |
| 57 | KNR 215-02- d.2 21-02-00 | Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z półnogą | szt | 2 | | |
| 58 | KNR 215-01- d.2 28-01-00 | Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych fi 20 | metr | 14 | | |
| 59 | KNR 401-03- d.2 26-01-00 | Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi | metr | 16.5 | | |
| 60 | KNR 215-02- d.2 24-03-00 | Ustęp porcelanowy "kompakt" | kmpl | 2 | | |
| 61 | KNR 215-01- d.2 07-01-00 | Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15 | szt | 2 | | |
| 62 | KNR 215-01- d.2 07-07-00 | Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe fi 15 | szt | 2 | | |
| 63 | KNR 215-01- d.2 12-02-40 | Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 20 | szt | 2 | | |
| 64 | KNR 215-01- d.2 15-01-00 | Bateria umywalkowa ścienna fi 15 | szt | 2 | | |
| 65 | KNR 215-01- d.2 10-04-00 | Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych fi do 65 | metr | 14 | | |
| 66 | KNR 217-01- d.2 37-01-00 | Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000 | szt | 2 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|------------------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | Roboty elektryczne | | | | |
| 67 d.3 | KNR 403-11-34-01-00 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 4 | | |
| 68 d.3 | KNR 403-11-16-01-00 | Demontaż przewodów wtykowych na podłożu gipsowym | metr | 20 | | |
| 69 d.3 | KNR 403-11-20-03-00 | Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami, przewód o przekroju do 2,5 mm ² | szt | 5 | | |
| 70 d.3 | KNNR N005-12-07-01-00 | Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle | metr | 24.1 | | |
| 71 d.3 | KNNR N005-02-04-02-00 | Przewód wtykowy YDYt w tynku na podłożu innym niż betonowe | metr | 50 | | |
| 72 d.3 | KNNR N005-12-08-01-00 | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 45 | | |
| 73 d.3 | KNNR N005-03-02-01-00 | Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza | szt | 6 | | |
| 74 d.3 | KNNR N005-04-05-01-00 | Montaż rozdzielnic do 10 kg przez zabetonowanie do podłoża | szt | 1 | | |
| 75 d.3 | KNNR N005-03-06-01-01 | Łącznik instalacyjny natynkowo-wtykowy w puszcze szczękowej | szt | 8 | | |
| 76 d.3 | KNNR N005-03-08-01-00 | Gniazdo wtyczk p.t. końcowe | szt | 13 | | |
| 77 d.3 | KNNR N005-05-02-03-00 | Montaż oprawy świetłówkowej przykręcanej 2x40W | kmpl | 4 | | |
| 78 d.3 | Kalkulacja własna | Przewody wtykowe instalacji niskoprądowej telefonii i internetu | metr | 50 | | |
| 79 d.3 | KNR 403-05-07-01-00 | Gniazda wtykowe telefoniczne/ internet podwójne | szt | 2 | | |
| 80 d.3 | Kalkulacja zakładowa | Pomiary instalacji elektrycznej i niskoprądowej | kmpl | 1 | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|----|----|---|-------------|-------|
| 1 | Roboty budowlane | | | | | | | | |
| 2 | Roboty instalacyjne | | | | | | | | |
| 3 | Roboty elektryczne | | | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | | | |

Słownie: