
Sale dydaktyczne

Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej : Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej
61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
Akademia Muzyczna w Poznaniu : Akademia Muzyczna w Poznaniu
ul. Św. Marcin 87, Poznań : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
BRANŻA : Prace budowlane

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 401-08-d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	18-05-00	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 401-08-d.1	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	metr		
	15-08-00	52	metr	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNR 401-08-d.1	Przybicie do podłóg płyty OSB gr 18mm	m ²		
	20-03-00	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 202-11-d.1	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi na powierzchni drewniane	m ²		
	34-01-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 202-26-d.1	Wklejenie siatki z tworzyw sztucznych	m ²		
	01-05-00	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 202-11-d.1	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 na podłożu z płyty OSB	m ²		
	30-02-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 401-08-d.1	Analogia/ Szlifowanie powierzchni	m ²		
	08-06-00	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 202-11-d.1	Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. 6,2 mm igłowana - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 , klasa użytkowa 33, trudnopalność Cfl-S1, absorpcja akustyczna 19dB	m ²		
	13-02-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 202-20-d.1	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z listew drewnianych wypełnione wełną mineralną	m ²		
	07-01-00	130.82	m ²	130.820	
				RAZEM	130.820
10	KNR 202-20-d.1	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych perforowanych z fizelina akustyczną białą, na ścianach na rusztach kl. odporności ogniowej A2, wsp.pochłaniania dźwięku aw 0,5 do 0,6; odporność na wilgoć do 70% RH, perforacja okrągłootworowa o śr. 12-15 mm, rozłożona równomiernie (9-16% pow. płyty),	m ²		
	05-06-00	130.82	m ²	130.820	
				RAZEM	130.820
11	KNR 202-15-d.1	Tapetowanie ścian flizeliną akustyczna	m ²		
	14-01-00	130.82	m ²	130.820	
				RAZEM	130.820
12	KNR 202-26-d.1	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²		
	08-01-50	14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
13	KNR 202-26-d.1	Przygotowanie podłoża przez impregnację grzybobójczą	m ²		
	08-02-50	14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
14	KNR 202-26-d.1	Klejenie płyty izolującej do wewn. izolacji ścian zewn. na ścianach z oknami. rdzeń z twardej pianki pokryty papierem z warstwą alu oraz PE. klasa palności B2, wsp. przewodzenia ciepła ok. 0,025 W/mK,	m ²		
	12-01-60	14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
15	KNR 202-11-d.1	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi - klej pod tapetę z włókna szklanego	m ²		
	34-02-00	14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
16	KNR 202-15-d.1	Przyklejenie tapety z włókna szklanego na ścianę po ociepleniu	m ²		
	14-01-00	14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
17	KNR 401-12-d.1	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	04-08-00	96.7	m ²	96.700	
				RAZEM	96.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 401-12-d.1 04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 213	m ² m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
19	Kalkulacja d.1 własna	Naprawa drzwi drewnianych (regulacja, spasowanie, szpachlowanie ubytków, malowanie) - 3 szt * 2 strony 6	kmpl kmpl	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 401-12-d.1 09-08-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m ² - jednostronne skrzydła płytowe pełne lub z jedna szyba o pow. do 0,2m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o ser. do 15cm z sz. 4.5.4. 9914-01 z sz4.5.4, 9914-07 z sz. 4.5.4 9914-09 16.32	m ² m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
21	WKNR d.1 W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR 401-01-d.1 08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 401-01-d.1 08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
24	Kalkulacja d.1 zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci 1.6*2	Mg Mg	3.200	
				RAZEM	3.200
2		Roboty elektryczne			
25	KNR 403-03-d.2 08-02-00	Wymiana wyłącznika, przelącznika 1-biegunowego lub przycisku na podłożu ceglany 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 403-03-d.2 06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 403-04-d.2 01-02-00	Wymiana puszek podtynkowych fi ponad 60 mm, 3 odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm ² 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane				
1 d.1	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	50		
2 d.1	KNR 401-08-15-08-00	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	metr	52		
3 d.1	KNR 401-08-20-03-00	Przybicie do podłóg płyty OSB gr 18mm	m ²	50		
4 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi na powierzchni drewniane	m ²	50		
5 d.1	KNR 202-26-01-05-00	Wklejenie siatki z tworzyw sztucznych	m ²	50		
6 d.1	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 na podłożu z płyty OSB	m ²	50		
7 d.1	KNR 401-08-08-06-00	Analogia/ Szlifowanie powierzchni	m ²	50		
8 d.1	KNR 202-11-13-02-01	Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. 6,2 mm igłowana - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2, klasa użytkowa 33, trudnozapalność Cfl-S1, absorpcja akustyczna 19dB	m ²	50		
9 d.1	KNR 202-20-07-01-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z listew drewnianych wypełnione wełną mineralną	m ²	130.82		
10 d.1	KNR 202-20-05-06-00	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych perforowanych z fizełina akustyczną białą, na ścianach na rusztach kl. odporności ogniowej A2, wsp.pochłaniania dźwięku aw 0,5 do 0,6; odporność na wilgoć do 70% RH, perforacja okrągłootworowa o śr. 12-15 mm, rozłożona równomiernie (9-16% pow. płyty),	m ²	130.82		
11 d.1	KNR 202-15-14-01-00	Tapetowanie ścian flizełiną akustyczna	m ²	130.82		
12 d.1	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	14.4		
13 d.1	KNR 202-26-08-02-50	Przygotowanie podłoża przez impregnację grzybobójczą	m ²	14.4		
14 d.1	KNR 202-26-12-01-60	Klejenie płyty izolującej do wewn. izolacji ścian zewn. na ścianach z oknami. rdzeń z twardej pianki pokryty papierem z warstwą alu oraz PE. klasa palności B2, wsp. przewodzenia ciepła ok. 0,025 W/mK,	m ²	14.4		
15 d.1	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowymi preparatami gruntującymi - klej pod tapetę z włókna szklanego	m ²	14.4		
16 d.1	KNR 202-15-14-01-00	Przyklejenie tapety z włókna szklanego na ścianę po ociepleniu	m ²	14.4		
17 d.1	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	96.7		
18 d.1	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	213		
19 d.1	Kalkulacja własna	Naprawa drzwi drewnianych (regulacja, spasowanie, szpachlowanie ubytków, malowanie) - 3 szt * 2 strony	kmpl	6		
20 d.1	KNR 401-12-09-08-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 - jednostronne skrzydła płytowe pełne lub z jedną szyba o pow. do 0,2m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o ser. do 15cm z sz. 4.5.4. 9914-01 z sz4.5.4, 9914-07 z sz. 4.5.4 9914-09	m ²	16.32		
21 d.1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią	m ²	50		
22 d.1	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2		
23 d.1	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17	m ³	2		
24 d.1	Kalkulacja zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci	Mg	1.6*2 = 3.200		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty elektryczne				
25 d.2	KNR 403-03-08-02-00	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na podłożu ceglany	szt	3		
26 d.2	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt	6		
27 d.2	KNR 403-04-01-02-00	Wymiana puszek podtynkowych fi ponad 60 mm, 3 odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm ²	szt	3		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty budowlane								
2	Roboty elektryczne								
	RAZEM								

Słownie: