

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowo budowlane w budynkach Akademii Muzycznej im.
I.J.Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
NAZWA INWESTORA: Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA: 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont archiwum księgowo-administracyjnego sala 065, remont pomieszczenia piwnicznego na magazyn archiwum - Budynek zabytkowy				
1.1		Prace towarzyszące				
1 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie szaf 80x200x40 cm,	kpl.	16,000		
2 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie i zamocowanie regałów 100x220x30cm	kpl.	11,000		
3 d.1.1	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie kartonów z zawartości szaf	szt.	150,000		
Razem dział: Prace towarzyszące						
1.2		Roboty budowlane				
4 d.1.2	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m2	226,000		
5 d.1.2	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	176,6 + 118,1 = 294,700		
6 d.1.2	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią	m2	100,000		
7 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	10,35 + 16,7 + 14,2 = 41,250		
8 d.1.2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m2	16,7 + 25,6 = 42,300		
9 d.1.2	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 o odp. EI 60, dymoszczelne, klasa C odporności na włamanie	m2	2,200		
10 d.1.2	TZKNBK VIII 07-30	Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o pow.do 5 m2	m2	34,6 / 2 = 17,300		
11 d.1.2	KNR-W 2-02 2003-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 100-02, izolacja akustyczna,	m2	21,500		
12 d.1.2	Wycena własna	Koszt składowania materiałów z rozbiórki na wysypisku	t	2,5 * 1,6 = 4,000		
13 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	2,500		
14 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - 15 km	m3	2,500		
Razem dział: Roboty budowlane						
1.3		Roboty wentylacyjne				
15 d.1.3	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m	15,000		
16 d.1.3	KNR 2-17 0204-02	Wentylator nawiewny kanałowy o średnicy otworu ssącego do 200 mm wydajność 400m3/h, spręż150Pa,	szt.	4,000		
17 d.1.3	Kalkulacja zakładowa	Pomiar skuteczności wentylacji	kmpł	1,000		
Razem dział: Roboty wentylacyjne						
1.4		Roboty instalacyjne elektryczne				
18 d.1.4	KNR 403-03-08-02-00	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na podłożu ceglanym	szt	6,000		
19 d.1.4	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt	8,000		
20 d.1.4	KNR 403-04-01-02-00	Wymiana puszek podtynkowych fi ponad 60 mm, 3 odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm2	szt	8,000		
21 d.1.4	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	47,600		
22 d.1.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	82,300		
23 d.1.4	KNR 19-01 0713-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm	m	47,600		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
24 d.1.4	KNR 403-03-08-06-00	Wymiana przełączników	szt	4,000		
25 d.1.4	KNR-W 4-03-0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetłówkowa 4x40 W	kpl.	2,000		
26 d.1.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ledowa	kpl.	2,000		
27 d.1.4	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - IP44 energooszczędna	kpl.	2,000		
28 d.1.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) kinkiet-energooszczędna	kpl.	2,000		
29 d.1.4	Kalkulacja zakładowa	Pomiary instalacji elektrycznej	kmpł	1,000		
Razem dział: Roboty instalacyjne elektryczne						
Razem dział: Remont archiwum księgowo-administracyjnego sala 065, remont pomieszczenia piwnicznego na magazyn archiwum - Budynek zabytkowy						
2		Remont sal dydaktycznych nr 380, 381, 382, 383, 51, 63, 64, 181, 182, 186 - Budynek Zabytkowy, nr 305, 306, 308 - Budynek Dydaktyczny				
2.1		Roboty budowlane				
30 d.2.1	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23 + 32 + 32 + 35 + 42,5 + 22 + 40 = 226,500		
31 d.2.1	KNR 401-08-20-03-00	Przybicie do podłóg płyty OSB gr 18mm	m2	42,500		
32 d.2.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi na powierzchni drewniane	m2	42,500		
33 d.2.1	KNR 202-26-01-05-00	Wklejenie siatki z tworzyw sztucznych	m2	42,500		
34 d.2.1	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 na podłoże z płyty OSB	m2	42,500		
35 d.2.1	KNR 401-08-08-06-00	Analogia/ Szlifowanie powierzchni	m2	42,500		
36 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	183,500		
37 d.2.1	KNR 202-11-13-02-01	Posadzka z wykładziny rulonowej dywanowe gr. 6,2 mm igłowana - klejona do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 , klasa użytkowa 33, trudnozapalność Cfl-S1, absorpcja akustyczna 19dB	m2	226,000		
38 d.2.1	KNR 202-20-07-01-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z listew drewnianych wypełnione wełną mineralną	m2	(137 + 103 + 22 + 64) * 60% = 195,600		
39 d.2.1	KNR 202-20-05-06-00	Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych perforowanych z fizełina akustyczną białą, na ścianach na rusztach kl. odporności ogniowej A2, wsp.pochłaniania dźwięku aw 0,5 do 0,6; odporność na wilgoć do 70% RH, perforacja okrągłotworowa o śr. 12-15 mm, rozłożona równomiernie (9-16% pow. płyty),	m2	286 * 60% = 171,600		
40 d.2.1	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m2	865,000		
41 d.2.1	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	597,000		
42 d.2.1	KNR 4-01-1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	268,000		
43 d.2.1	KNR-W 2-02-1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	326,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
44 d.2.1	KNR 401-12-09-08-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m ² - jednostronne skrzydła płytowe pełne lub z jedna szyba o pow. do 0,2m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o ser. do 15cm z sz. 4.5.4. 9914-01 z sz4.5.4, 9914-07 z sz. 4.5.4 9914-09	m ²	32,400		
45 d.2.1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią	m ²	300,000		
46 d.2.1	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych typu Fermacell pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²	40,000		
47 d.2.1	KNR 0-14 2012-03 analogia	Okładziny akustyczne stropów płytami gipsowo-kartonowymi perforowanymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD o rozstawie profili nośnych co 30 cm	m ²	10,350		
48 d.2.1	KNR 9-12 0301-08 analogia	Izolacje akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym	m ²	10,350		
49 d.2.1	KNR 9-12 0301-06 analogia	Izolacje akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi od spodu stropu z mocowaniem kołkami metalowymi	m ²	10,350		
50 d.2.1	KNR 2-02 2007-02 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach - ruszt pod izolację akustyczną stropu	m ²	10,350		
51 d.2.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - akustyczne wraz z kratką akustyczną	m ²	2,200		
52 d.2.1	KNR-W 2-02 2003-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02, izolacja akustyczna,	m ²	31,500		
53 d.2.1		Dostawa i montaż rolet okiennych	m ²	8,200		
54 d.2.1	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,000		
55 d.2.1	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17	m ³	3,000		
56 d.2.1	Kalkulacja zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci	Mg	1,6 * 3 = 4,800		
Razem dział: Roboty budowlane						
2.2	Roboty elektryczne					
57 d.2.2	KNR 403-03-08-02-00	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na podłożu ceglanym	szt	6 * 2 = 12,000		
58 d.2.2	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt	8 * 2 = 16,000		
59 d.2.2	KNR 403-04-01-02-00	Wymiana puszek podtynkowych fi ponad 60 mm, 3 odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm ²	szt	8 * 2 = 16,000		
60 d.2.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	47,6 * 2 = 95,200		
61 d.2.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	82,3 * 2 = 164,600		
62 d.2.2	KNR 19-01 0713-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm	m	47,600		
63 d.2.2	Kalkulacja zakładowa	Demontaż oświetlenie na czas malowania	szt	10 * 2 = 20,000		
64 d.2.2	KNR 403-03-08-06-00	Wymiana przełączników	szt	4 * 2 = 8,000		
65 d.2.2	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W	kpl.	4,000		
66 d.2.2	KNR-W 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie	kpl.	2 * 2 = 4,000		
67 d.2.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ledowa	kpl.	2 * 3 = 6,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
68 d.2.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - IP44 energooszczędna	kpl.	2 * 2 = 4,000		
69 d.2.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) kinkiet-energooszczędna	kpl.	2,000		
70 d.2.2	KNR 403-03- 03-03-00	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m2 na podłożu ceglany z osprzętem ok.10szt.	szt	1,000		
71 d.2.2	Kalkulacja zakładowa	Pomiary instalacji elektrycznej	kmpl	1,000		
Razem dział: Roboty elektryczne						
Razem dział: Remont sal dydaktycznych nr 380, 381, 382, 383, 51, 63, 64, 181, 182, 186 - Budynek Zabytkowy, nr 305, 306, 308 - Budynek Dydaktyczny						
3		Remont archiwum nr 207, pom. piwnicznego				
3.1		Roboty budowlane				
72 d.3.1	Kalkulacja w asna	Wyniesienie mebli z pomieszczeń	m2	1		
73 d.3.1	KNR 404-05- 0 4-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	25,5		
74 d.3.1	KNR 401-08- 15-08-00	Zerwanie listew przyściennych	metr	30		
75 d.3.1	KNR 404-05- 0 4-03-00	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (łącznie z płytkami na ścianach)	m2	64,8		
76 d.3.1	KNR 404-04- 0 4-06-00	Analogia/ Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek tynkowanych- ściany G-K	m2	12,6		
77 d.3.1	KNR 404-01- 0 2-06-00	Rozebranie murów w budynkach wys ponad 9 m z cegły na zaprawie cementowej	m3	1,044		
78 d.3.1	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 100 jednowarstwowe 100-01. Prace w pomieszczeniu mniejszym niż 5m2	m2	2		
79 d.3.1	koszty bezpo średnie: koszt yKNR AT-12 0103-03	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na zaprawie na kleju gipsowym	m2	49,3		
80 d.3.1	KNR 401-07- 1 1-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m2	3		
81 d.3.1	KNR 202-11- 3 4-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m2	203,1		
82 d.3.1	KNR 401-12- 0 4-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m2	173,1		
83 d.3.1	KNR 401-12- 0 4-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	173,1		
84 d.3.1	KNR 202-08- 2 9-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m2	10		
85 d.3.1	KNR 202-08- 2 9-04-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą	m2	10		
86 d.3.1	KNR 401-08- 0 9-04-00	Uzupełnienie posadzki z płytek po zamurowaniu drzwi	m2	3		
87 d.3.1	KNR 202-08- 4 2-01-00	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m2	metr	10		
88 d.3.1	KSNRS 002- 10-03-02-00	Montaż ościeżnica stalowa FD-7	szt	1		
89 d.3.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2	2,000		
90 d.3.1	KNR 401-08- 08-06-00	Analogia/ Szlifowanie powierzchni	m2	25,5		
91 d.3.1	KNR 202-11- 1 3-02-01	Posadzka z wykładziny rulonowej PCW antystatycznej, klasa użytkowa 33,	m2	14,800		
92 d.3.1	KNR 202-28- 09-05-01	Listwa podłogowa	metr	3		
93 d.3.1	WKNR W 202-10-29-05 -00	Ścianki ustępowe z drzwiami, okucia białe	m2	6,5		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
94 d.3.1	WKNR W 401-12-16-01 -00	Zabezpieczenie folią	m2	100		
95 d.3.1	KNR 401-01- 0 8-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5		
96 d.3.1	KNR 401-01- 0 8-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17	m3	5		
97 d.3.1	Kalkulacja zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci	Mg	1,6 * 5 = 8,000		
98 d.3.1	Kalkulacja w asna	Wniesienie mebli do pomieszczeń	m2	1		
Razem dział: Roboty budowlane						
3.2		Roboty instalacyjne				
99 d.3.2	KNR 404-07- 0 5-02-00	Demontaż baterii wannowych lub umywalko- wych	szt	1		
100 d.3.2	KNR 404-07- 05-10-00	Demontaż zlewozmywaków	szt	1		
101 d.3.2	KNR 404-07- 05-11-00	Demontaż muszli pisuarowych	szt	1		
102 d.3.2	KNR 404-07- 05-05-00	Demontaż misek klozetowych	szt	1		
103 d.3.2	KNR 404-07- 0 3-08-00	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych fi 50-100	metr	3		
104 d.3.2	KNR 402-02- 3 3-08-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW fi 110 mm	szt	1		
105 d.3.2	KNR 402-02- 3 3-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW fi 50 mm	szt	1		
106 d.3.2	KNR 404-07- 0 1-04-00	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych OC fi do 25	metr	4		
107 d.3.2	KNR 402-05- 09-02-00	Wymiana zaworu grzejnikowego fi 20 mm	szt	2		
108 d.3.2	KNR 407-03- 2 8-08-00	Demontaż grzejnika 2-płytowego dług 100 cm i wys 60-90 cm	szt	2		
109 d.3.2	KNR 407-03- 1 6-02-00	Montaż grzejnika na ścianie murowanej dwu- płytowe	szt	2		
110 d.3.2	KNR 401-03- 3 3-15-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	szt	3		
111 d.3.2	KNR 401-03- 3 7-03-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej	metr	16,5		
112 d.3.2	KNR 215-02- 05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110	metr	5		
113 d.3.2	KNR 215-02- 05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50	metr	2,5		
114 d.3.2	KNR 215-02- 0 8-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 50	szt	2		
115 d.3.2	KNR 215-02- 0 8-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110	szt	2		
116 d.3.2	KNR 215-02- 2 1-02-00	Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z półnogą	szt	2		
117 d.3.2	KNR 215-01- 2 8-01-00	Rurociąg PE łączony mechanicznie na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych fi 20	metr	14		
118 d.3.2	KNR 401-03- 2 6-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	16,5		
119 d.3.2	KNR 215-02- 24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	2		
120 d.3.2	KNR 215-01- 0 7-01-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15	szt	2		
121 d.3.2	KNR 215-01- 0 7-07-00	Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe fi 15	szt	2		
122 d.3.2	KNR 215-01- 12-02-40	Zawór kulowy przelotowy gwintowany fi 20	szt	2		
123 d.3.2	KNR 215-01- 15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna fi 15	szt	2		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
124 d.3.2	KNR 215-01-1 0-04-00	Próba szczelności w budynkach niemieszkal-nych instalacji wodociągowych fi do 65	metr	14		
125 d.3.2	KNR 217-01-3 7-01-00	Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000	szt	2		
Razem dział: Roboty instalacyjne						
3.3		Roboty elektryczne				
126 d.3.3	KNR 403-11-3 4-01-00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzy sztucznych lub metalowym	szt	4		
127 d.3.3	KNR 403-11-1 6-01-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu gipsowym	metr	20		
128 d.3.3	KNR 403-11-2 0-03-00	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami, przewod o przekroju do 2,5 mm ²	szt	5		
129 d.3.3	KNNRN 005-12-0 7-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	24,1		
130 d.3.3	KNNRN 005-02-0 4-02-00	Przewód wtynkowy YDYt w tynku na podłożu innym niż betonowe	metr	150		
131 d.3.3	KNNRN 005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	45		
132 d.3.3	KNNRN 005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	6		
133 d.3.3	KNNRN 005-04-0 5-01-00	Montaż rozdzielnicy z osprzętem do 10 kg przez zabetono- wanie do podłoża	szt	1		
134 d.3.3	KNNRN 005-03-0 6-01-01	Łącznik instalacyjny natynkowo-wtynkowy w puszcze szczękowej	szt	8		
135 d.3.3	KNNRN 005-03-08-01-00	Gniazdo wtyczk p.t. końcowe	szt	13		
136 d.3.3	KNNRN 005-05-0 2-03-00	Montaż oprawy świetłówkowej przykręcanej 2x40W	kmpl	4		
137 d.3.3	Kalkulacja własna	Przewody wtynkowe instalacji niskoprądowej telefoni i internetu	metr	50		
138 d.3.3	KNR 403-05-0 7-01-00	Gniazda wtykowe telefoniczne/ internet podwój- ne	szt	2		
139 d.3.3	Kalkulacja za- - kładowakoszt y bezpośrednie :	Pomiary instalacji elektrycznej i niskoprądowej	kmpl	1		
Razem dział: Roboty elektryczne						
Razem dział: Remont archiwum nr 207, pom. piwnicznego						
4		Remont sali 112				
4.1		Roboty budowlane				
140 d.4.1	Kalkulacja własna	Wyniesienie mebli z pomieszczeń	kpl.	1,000		
141 d.4.1	Kalkulacja własna	Wstawienie naświetla w ścianie z profili aluminiowych	m2	4,000		
142 d.4.1	KNR 404-05-0 4-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	14,800		
143 d.4.1	KNR 401-08-1 5-08-00	Zerwanie listew przyściennych	metr	15,400		
144 d.4.1	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m2	64,080		
145 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlo- waniem nierówności	m2	64,080		
146 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	64,080		
147 d.4.1	KNR 202-11-1 3-02-01	Posadzka z wykładziny rulonowej PCW antystatycznej, klasa użytkowa 33,	m2	14,800		
148 d.4.1	KNR 202-28-0 9-05-01	Listwa podłogowa z montażem	metr	3 + 6 + 4 = 13,000		
149 d.4.1	WKNR W 401-12-1 6-01-00	Zabezpieczenie folią	m2	100,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
150 d.4.1	Kalkulacja własna	Wniesienie mebli do pomieszczeń	m2	1,000		
Razem dział: Roboty budowlane						
4.2	Roboty instalacyjne elektryczne					
151 d.4.2	KNR 403-03-08-02-00	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na podłożu ceglanym	szt	6,000		
152 d.4.2	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt	8,000		
153 d.4.2	KNR 403-04-01-02-00	Wymiana puszek podtynkowych fi ponad 60 mm, 3 odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm ²	szt	8,000		
154 d.4.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	47,600		
155 d.4.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	82,300		
156 d.4.2	KNR 19-01 0713-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po założeniu instalacji elektrycznej o szer. 10 cm	m	47,600		
157 d.4.2	KNR 403-03-08-06-00	Wymiana przełączników	szt	4,000		
158 d.4.2	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W	kpl.	2,000		
159 d.4.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ledowa	kpl.	2,000		
160 d.4.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - IP44 energooszczędna	kpl.	2,000		
161 d.4.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) kinkiet-energooszczędna	kpl.	2,000		
162 d.4.2	Kalkulacja zakładowa	Pomiary instalacji elektrycznej	kmpł	1,000		
Razem dział: Roboty instalacyjne elektryczne						
Razem dział: Remont sali 112						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Kosztorys ofertowy	3
1 Remont archiwum księgowo-administracyjnego sala 065, remont pomieszczenia piwnicznego na magazyn archiwum - Budynek zabytkowy	3
2 Remont sal dydaktycznych nr 380, 381, 382, 383, 51, 63, 64, 181, 182, 186 - Budynek Zabytkowy, nr 305, 306, 308 - Budynek Dydaktyczny	4
3 Remont archiwum nr 207, pom. piwnicznego	6
4 Remont sali 112	8
Spis treści	10