
Klatka B

Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej : Remont pomieszczeń w budynkach Akademii Muzycznej
61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87 : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
Akademia Muzyczna w Poznaniu : Akademia Muzyczna w Poznaniu
ul. Św. Marcin 87, Poznań : 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 87
BRANŻA : Prace budowlane

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] % Mbezp
Koszty pośrednie [Kp] % Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 401-12-d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m ²		
	02-08-00	724.6	m ²	724.600	
				RAZEM	724.600
2	KNR 401-12-d.1	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	04-08-00	724.6	m ²	724.600	
				RAZEM	724.600
3	KNR 202-11-d.1	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
	34-02-00	724.6	m ²	724.600	
				RAZEM	724.600
4	KNR 401-12-d.1	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe z.sz.2.3	m ²		
	04-02-00	585.5	m ²	585.500	
				RAZEM	585.500
5	KNR 401-12-d.1	Malowanie ścian 1-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania	m ²		
	06-01-00	139.1	m ²	139.100	
				RAZEM	139.100
6	Kalkulacja d.1	Renowacja drzwi drewnianych (regulacja, spasowanie, szpachlowanie ubytków, lakierowanie) - 14 szt * 2 strony	kmpl		
	własna	14	kmpl	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 401-12-d.1	Malowanie 1-krotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej , ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 - jednostronne skrzydła płytowe pełne lub z jedna szyba o pow. do 0,2m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o ser. do 15cm z sz. 4.5.4. 9914-01 z sz4.5.4, 9914-07 z sz. 4.5.4 9914-09	m ²		
	09-08-00	50.598	m ²	50.598	
				RAZEM	50.598
8	TZKNBK XII d.1	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy pionowe	metr		
	0102-04	5.24	metr	5.240	
				RAZEM	5.240
9	TZKNBK XII d.1	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	metr		
	0102-05	1.2	metr	1.200	
				RAZEM	1.200
10	Kalkulacja d.1	Folia aluminiowa za grzejnikami	m ²		
	własna	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNNR N007-d.1	Sufity podwieszane z rastrami z włókien mineralnych o wym 600x600 mm - demontaż przed ponownym montażem z.o. 3.4	m ²		
	07-02-02-00	14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
12	KNNR N007-d.1	Sufity podwieszane z włókien mineralnych z rastrami o wym 600x600 mm - montaż płyt dekoracyjnych	m ²		
	07-02-02-00	14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
13	KNR 401-12-d.1	Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m2-podstopnice	szt		
	09-11-00	50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 401-12-d.1	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²		
	14-02-00	32.49	m ²	32.490	
				RAZEM	32.490
15	KNR 401-12-d.1	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²		
	12-05-00	32.49	m ²	32.490	
				RAZEM	32.490
16	KNNR N002-d.1	Malowanie 1x farbą olejną poręczy balustrad	metr		
	14-04-05-00	36.1	metr	36.100	
				RAZEM	36.100
17	KNR 202-11-d.1	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi na beton	m ²		
	34-02-00	49.41	m ²	49.410	
				RAZEM	49.410
18	KNR 401-12-d.1	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi betonu elewacji - korytarz przy bibliotece	m ²		
	04-04-00	49.41	m ²	49.410	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	49.410
19	Kalkulacja d.1 własna	Frezowanie powierzchni pod żywicę 8.7+48.50	m ² m ²	57.200	
				RAZEM	57.200
20	KNR 202-11-d.1 34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi 57.2	m ² m ²	57.200	
				RAZEM	57.200
21	KNR 202-16-d.1 11-02-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 202-11-d.1 16-03-00	Posadzki epoksydowe wylewano - szpachlowe, antypoślizgowe, schody na parter 8.7	m ² m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
23	KNR 202-11-d.1 16-03-00	Posadzki epoksydowe wylewano - szpachlowe, antypoślizgowe, I piętro 48.5	m ² m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
24	KNR 401-08-d.1 04-05-00	Wyprawienie powierzchni schodów pod wykładzinę 20	metr metr	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 202-11-d.1 14-03-00	Wykładzina stopni schodowych rulonowa PCW 20*(0.4+0.3)	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
26	KNR 202-11-d.1 12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
27	KNR 202-26-d.1 08-08-00	Osadzenie nosków z aluminium na schodach 20	metr metr	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 401-03-d.1 20-10-00	Uszczelnienie styków ścian akrylem 120	metr metr	120.000	
				RAZEM	120.000
29	WKNR d.1 W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
30	KNR 401-01-d.1 08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 724.6*0.005+14.7*0.05+0.2+57.30*0.06*0.05	m ³ m ³	4.730	
				RAZEM	4.730
31	KNR 401-01-d.1 08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17 4.73	m ³ m ³	4.730	
				RAZEM	4.730
32	Kalkulacja d.1 zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci 4.73*1.6	Mg Mg	7.568	
				RAZEM	7.568
2		Roboty instalacyjne			
33	KNR 407-03-d.2 11-04-00	Wymiana zaworu grzejnikowego fi 25 - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego z sz. 3.4.2 9907-2 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.000
34	KNR 402-05-d.2 16-03-00	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego na aluminiowy z wyrzutem ciepła na przód (G500F - 10 członów) 9	kmpl kmpl	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Roboty elektryczne			
35	Kalkulacja d.3 zakładowa	Demontaż oświetlenie na czas malowania 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
36	KNNR N005-d.3 12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 57.3	metr metr	57.300	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	57.300
37	KNNR N005-d.3 02-04-02-00	Przewód wtynkowy YDYt w tynku na podłożu innym niż betonowe	metr		
		80	metr	80.000	
				RAZEM	80.000
38	KNNR N005-d.3 12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr		
		57.3	metr	57.300	
				RAZEM	57.300
39	Kalkulacja indywidualna d.3	Wymiana lamp awaryjnych na "zabytkowe" zgodnie z wytycznymi użytkownika	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
40	Wycena indywidualna d.3	Renowacja żyrandoli zgodnie z wytycznymi użytkownika	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 403-03-d.3 06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 403-03-d.3 08-06-00	Wymiana przełączników	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR 403-03-d.3 03-03-00	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m2 na podłożu ceglanym II piętro	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44	Kalkulacja zakładowa d.3	Pomiary instalacji elektrycznej	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane				
1 d.1	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m ²	724.6		
2 d.1	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	724.6		
3 d.1	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	724.6		
4 d.1	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe z.sz.2.3	m ²	585.5		
5 d.1	KNR 401-12-06-01-00	Malowanie ścian 1-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania	m ²	139.1		
6 d.1	Kalkulacja własna	Renowacja drzwi drewnianych (regulacja, spasowanie, szpachlowanie ubytków, lakierowanie) - 14 szt * 2 strony	kmpl	14		
7 d.1	KNR 401-12-09-08-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2 - jednostronne skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o ser. do 15cm z sz. 4.5.4. 9914-01 z sz4.5.4, 9914-07 z sz. 4.5.4 9914-09	m ²	50.598		
8 d.1	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy pionowe	metr	5.24		
9 d.1	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	metr	1.2		
10 d.1	Kalkulacja własna	Folia aluminiowa za grzejnikami	m ²	14		
11 d.1	KNNR N007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z rastrami z włókien mineralnych o wym 600x600 mm - demontaż przed ponownym montażem z.o. 3.4	m ²	14.7		
12 d.1	KNNR N007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z włókien mineralnych z rastrami o wym 600x600 mm - montaż płyt dekoracyjnych	m ²	14.7		
13 d.1	KNR 401-12-09-11-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m2-podstopnice	szt	50		
14 d.1	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m2	m ²	32.49		
15 d.1	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	32.49		
16 d.1	KNNR N002-14-04-05-00	Malowanie 1x farbą olejną poręczy balustrad	metr	36.1		
17 d.1	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi na beton	m ²	49.41		
18 d.1	KNR 401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi betonu elewacji - korytarz przy bibliotece	m ²	49.41		
19 d.1	Kalkulacja własna	Frezowanie powierzchni pod żywicę	m ²	8.7+48.50 = 57.200		
20 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	57.2		
21 d.1	KNR 202-16-11-02-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	5		
22 d.1	KNR 202-11-16-03-00	Posadzki epoksydowe wylewano - szpachlowe, antypoślizgowe, schody na parter	m ²	8.7		
23 d.1	KNR 202-11-16-03-00	Posadzki epoksydowe wylewano - szpachlowe, antypoślizgowe, I piętro	m ²	48.5		
24 d.1	KNR 401-08-04-05-00	Wyprawienie powierzchni schodów pod wykładzinę	metr	20		
25 d.1	KNR 202-11-14-03-00	Wykładzina stopni schodowych rulonowa PCW	m ²	20*(0.4+0.3) = 14.000		
26 d.1	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	14		
27 d.1	KNR 202-26-08-08-00	Osadzenie nosków z aluminium na schodach	metr	20		
28 d.1	KNR 401-03-20-10-00	Uszczelnienie styków ścian akrylem	metr	120		
29 d.1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią	m ²	100		
30 d.1	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	724.6* 0.005+14.7* 0.05+0.2+ 57.30*0.06* 0.05 = 4.730		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 17	m ³	4.73		
32 d.1	Kalkulacja zakładowa	Opłata za przyjęcie odpadów na składowisku śmieci	Mg	4.73*1.6 = 7.568		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty instalacyjne				
33 d.2	KNR 407-03-11-04-00	Wymiana zaworu grzejnikowego fi 25 - w obiektach nauki i szkolnictwa wyższego z sz. 3.4.2 9907-2	szt	9		
34 d.2	KNR 402-05-16-03-00	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego na aluminiowy z wyrzutem ciepła na przód (G500F - 10 członów)	kmpl	9		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty elektryczne				
35 d.3	Kalkulacja zakładowa	Demontaż oświetlenia na czas malowania	szt	20		
36 d.3	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	57.3		
37 d.3	KNNR N005-02-04-02-00	Przewód wtynkowy YDYt w tynku na podłożu innym niż betonowe	metr	80		
38 d.3	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	57.3		
39 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp awaryjnych na "zabytkowe" zgodnie z wytycznymi użytkownika	szt	8		
40 d.3	Wycena indywidualna	Renowacja żyrandoli zgodnie z wytycznymi użytkownika	szt	5		
41 d.3	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt	5		
42 d.3	KNR 403-03-08-06-00	Wymiana przełączników	szt	20		
43 d.3	KNR 403-03-03-03-00	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m2 na podłożu ceglanym II piętro	szt	1		
44 d.3	Kalkulacja zakładowa	Pomiary instalacji elektrycznej	kmpl	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty budowlane								
2	Roboty instalacyjne								
3	Roboty elektryczne								
	RAZEM								

Słownie: